

ERRATA**TERMO DE REFERÊNCIA**

Coleta de Preços n. 045/2024 – Hospital Regional Deputado Affonso Ghizzo de Araranguá e Policlínica Regional – Aquisição De Aparelhos Condicionadores De Ar, Bem Como a Prestação De Serviços De Instalações, Com Fornecimento De Materiais e Insumos

Considerando que o IMAS deparou um equívoco quanto ao **ANEXO 1 - QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENS**, tem-se a necessidade de realizar a presente Errata para suprir tal falha. Considerando que as demais condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas. Conforme demonstrado, as retificações a serem feitas são mínimas. Portanto, a presente “ERRATA”, dar-se-á nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ,

ANEXO I				
QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENS				
LOTE I: Fornecimento e instalação de equipamentos				
Item	Especificações mínimas:	Qtd.	Marca e Modelo	Valor Unitário
01	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 9.000 BTU/h , compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 9.000 BTU/h; - <u>Ciclo quente e frio</u>; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Tubulação da Serpentina em Cobre - Gás refrigerante R410a ou R22 - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português; - Com etiqueta nacional de conservação de energia ENCE (etiqueta PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL “A”.	2 UND		

	02	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 12.000 BTU/h , compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 12.000 BTU/h; - <u>Ciclo quente e frio</u>; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Gás refrigerante R410a ou R22 - Tubulação da Serpentina em Cobre - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português; - Com etiqueta nacional de conservação de energia ENCE (etiqueta PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	47 UN.			
	03	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 18.000 BTU/h , compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 18.000 BTU/h; - <u>Ciclo quente e frio</u>; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Gás refrigerante R410a ou R22 - Tubulação da Serpentina em Cobre - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português; - Com etiqueta nacional de conservação de energia ENCE (etiqueta PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A".	2 UN.			
	04	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 9.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	02 UN.			
	05	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 12.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	47 UN.			
	06	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 18.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	02 UN			

LEIA-SE

ANEXO I QUADRO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS ITENS LOTE I: Fornecimento e instalação de equipamentos				
Item	Especificações mínimas:	Qtd.	Marca e Modelo	Valor Unitário
01	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 9.000 BTU/h, compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 9.000 BTU/h; - <u>Ciclo quente e frio</u>; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Tubulação da Serpentina em Cobre - Gás refrigerante R410a ou R32 - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português;	2 UND		
02	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 12.000 BTU/h, compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 12.000 BTU/h; - <u>Ciclo quente e frio</u>; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Gás refrigerante R410a ou R32 - Tubulação da Serpentina em Cobre - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português;	47 UN.		

03	Fornecimento de aparelho condicionador de ar, tipo split hi-wall 18.000 BTU/h , compreendendo as unidades evaporadora e condensadora: - Condicionador de ar, split hi-wall (para parede); - Capacidade frigorífica nominal de 18.000 BTU/h ; - <u>Ciclo quente e frio</u> ; - Evaporadora cor branca - Tensão Elétrica de 220 Volts; - Monofásico; - Gás refrigerante R410a ou R32 - Tubulação da Serpentina em Cobre - Com controle remoto individual sem fio, com idioma português; - Com estrutura para fixação das máquinas; - Filtro de ar lavável - Frequência de 60 Hz; - Com ruído máximo de 60dB; - Display de temperatura digital; - Manual em português;	2 UN.				
04	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 9.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	02 UN.				
05	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 12.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	47 UN.				
06	Instalação de aparelho condicionador de ar split hi-wall , de 18.000 BTU/h , com fornecimento de material para instalação.	02 UN.				
VALOR TOTAL DO LOTE				R\$		

Araranguá, 14 de março de 2024.

Francisco Jailson de Paiva

Francisco Jailson de Paiva
Diretor Executivo Geral

Relatório de assinaturas

BRYSigner

Título do documento: ERRATA-TERMO DE REFERENCIA 045-2024

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da BRY Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço <https://undefined/validate/da42a1d7-a5a9-4f48-a360-07c5b9d54d40> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

da42a1d7-a5a9-4f48-a360-07c5b9d54d40

Senha de acesso:

C7W9T60P

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

14/03/2024 11:12:11 (BRT)

Nome: Crislane Rocha Merencio
Email: contratos.hra@imas.net.br



Francisco Jailson de Paiva

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Simples
Email: assinatura@direcaoexecutiva@imas.net.br

Assinado em: 15/03/2024 14:56:01 (BRT)

IP: 179.216.16.160

Geolocalização: -28.68440903885673,-49.37216339247466

Método de autenticação: E-mail e senha

Francisco Jailson de Paiva



Finalização do processo de assinatura:

15/03/2024 14:56:00 (BRT)



A BRY Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 15/03/2024 14:56:02 (BRT)

BRYTecnologia

<https://bry.com.br>